

2019-04

Inwestor:

Gmina Sosnowiec, MOSIR Sosnowiec
Al. Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec

Wykonawca:

Przedmiar Robót KU-295.

CPV 45310000-3, 45311100-1, 45311200-2, 45315600-4, 45317300-5, 45312100-8.
Specyfikacja Techniczna ST.IE.01.01-02.

Nazwa budowy: Działania modernizacyjno naprawcze dla zadania "Przebudowa pływalni krytej i siłowni w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 4D.

Adres budowy: ul. Żeromskiego 4D, Sosnowiec.

Obiekt: Pływalnia kryta i siłownia w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 4D.

Rodzaj robót: elektryczne

Podstawa opracowania: AW, KNP 18-13, KNR 5-08, KNR 4-03, KNNR Wacetob 9

Waluta: PLN

Stawka r-g:

Sporządził:

Sprawdził:

Książka Przedmiarów/Obmiarów

1. Zasilanie i rozdział energii.

1	(AW) AW 0 Przebudowa/rozbudowa istniejącej rozdzielnicy A1-1 komplet wg proj.	1,00 kpl
2	(AW) AW 0 Przebudowa/rozbudowa istniejącej rozdzielnicy A1-2 komplet wg proj.	1,00 kpl
3	KNP 18-13 1301-0101-020 Sprawdzenie rozdzielnic nN.	2,00 szt

2. Instalacja oświetlenia podstawowego.

4	KNR 5-08 0502-10-090 Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe.	30,00 kpl
5	KNR 5-08 0511-14-020 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych kompletnych.	30,00 szt
6	(AW) Dost wa-090 Oprawa oświetleniowa ozn. M1 komplet.	6,00 kpl
7	(AW) Dost wa-090 Oprawa oświetleniowa ozn. M2 komplet.	8,00 kpl
8	(AW) Dost wa-090 Oprawa niecki basenowej komplet.	16,00 kpl
9	(AW) AW 0 Panel DALI wraz z osprzętem.	1,00 kpl
10	KNR 4-03 1133-01-020 Demontaż istniejących opraw oświetleniowych.	40,00 szt
11	KNR 5-08 0008-05-040 Montaż kanałów elektroinstalacyjnych kompletnych z przygotowaniem podłoża.	300,00 m
12	KNR 5-08 0214-01-040 Przewody YDY 2x1,5 mm ² układane na gotowym podłożu.	300,00 m
13	KNR 5-08 0214-02-040 Przewody YDYżo 3x2,5 mm ² układane na gotowym podłożu.	200,00 m
14	KNR 5-08 0301-03-020 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych.	16,00 szt
15	KNR 5-08 0304-07-020 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przykręcanych.	16,00 szt
16	KNNR Wacetob 9 1201-010-020 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz.	30,00 szt

3. Inne.

17	(AW) AW 0 Materiał drobny - dostawa i montaż.	1,00 kpl
18	KNP 18-13 1360-0104-020 Badania i próby pomontażowe funkcjonalne.	1,00 szt

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	72	Elektromonter linii i urz.elekt.	r-g	37,3708		
2.	0	73	Elektromonter linii i urz.elekt.	r-g	54,5002		
3.	0	999	Robocizna	r-g	189,9160		
			Robocizna pomocnicza				
			Razem:		281,7870		

Zestawienie materiałów:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1	00	Materiał drobny kompl.	kpl	1,0000		
2.	1	01	Przebud./rozbud. istn. rozdz. A1-1	kpl	1,0000		
3.	1	02	Przebud./rozbud. istn. rozdz. A1-2	kpl	1,0000		
4.	1	03	Oprawa oświetleniowa ozn. M1 kompl.	kpl	6,0000		
5.	1	04	Oprawa oświetleniowa ozn. M2 kompl.	kpl	8,0000		
6.	1	05	Oprawa niecki basenowej komplet	kpl	16,0000		
7.	1	06	Panel DALI wraz z osprzętem.	kpl	1,0000		
8.	0	7540999	Odgałęźniki bak. bryzgoszczelne	szt	16,3200		
9.	0	7581499	Kanał elektroinstalacyjny kompl.	m	312,0000		
10.	1	7959998	Przewody YDYżo 3x2,5 mm2	m	208,0000		
11.	0	7959999	Przewody YDY 2x1,5 mm2	m	312,0000		
12.	0	8321799	Śruby i kołki kotwiące	szt	120,0000		
13.	0	8990499	Kołki rozporowe plastikowe	szt	842,0000		
			Materiały pomocnicze				
			Razem:				

Nie znaleziono żadnych składników sprzętu.

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem
1.	Zasilanie i rozdział energii. Ilość r-g: 18,5360					
2.	Instalacja oświetlenia podstawowego. Ilość r-g: 244,5710					
3.	Inne. Ilość r-g: 18,6800					
	Koszty bezpośrednie					
	Koszty pośr. od R					
	Zysk od R					
	Zysk od KR					
	Koszty z narzutami (netto)					