

Sosnowiec, 4 lipca 2017 roku

Numer procedury: 12/DIR/2017

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się uprzejmie z prośbą o złożenie oferty przeprowadzenie wzmocnienia stalowej konstrukcji dachu Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Żeromskiego 9 w Sosnowcu w ramach zadania pn. „Przebudowa dachu Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Żeromskiego 9 w Sosnowcu”.

Prace te są etapem modernizacji dachu hali sportowej i winny być wykonywane na podstawie:

1. Dokumentacji projektowej pn.: Remont dachu Hali Sportowej przy ul. Żeromskiego 9 w Sosnowcu, na podstawie której wydano pozwolenie na budowę.
2. Raportu z inwentaryzacji stanu technicznego spawów stalowej konstrukcji dachu Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Żeromskiego 9 w Sosnowcu oraz

Zarówno dokumentacja jak i raport dołączone są do elektronicznej wersji niniejszego zapytania.

Przygotowując ofertę proszę przyjąć następujące założenia:

1. W ślad za metodologią przeprowadzenia inwentaryzacji Zamawiający zakłada, że prace będzie można przeprowadzić po utworzeniu od strony wnętrza hali klap zamykających przestrzeń, w której znajduje się konstrukcja stalowa dachu w pasach A-D i A'-D' według rysunku B-08 dokumentacji projektowej gdzie znajdują się wymagające wzmocnienia węzły stężeń płatwi w pasach dolnych tj. K'1 do K'4 (pomiędzy A-D i A'-D').
2. Opisane wyżej klapy znajdują się na poziomie od 4,50 m do 7,00 m od poziomu posadzki hali głównej i wykonane są w formie ramy stalowej wypełnionej szybami zbrojonymi. Po utworzeniu klap z wykorzystaniem drabiny lub rusztowania istnieje, w ocenie Zamawiającego, możliwość bezproblemowego dostępu do węzłów stężeń płatwi celem ich wzmocnienia (sposób ten wykorzystany był przez przeprowadzającego inwentaryzację stanu technicznego spawów).
3. Zamawiający zwraca uwagę, że czynność otwierania i zamykania klap należy wykonać z najwyższą ostrożnością tak by wyeliminować lub zminimalizować ilość uszkodzonych szyb. Wszelkie uszkodzone szyby winny być wymienione na nowe w ramach prac wykonawcy jego kosztem i staraniem.
4. Płatność za usługę nastąpi w formie ryczałtowej po wykonaniu prac i bezusterkowym odbiorze.
5. Zamawiający oczekuje wykonania prac w terminie dwóch tygodni w okresie 17 do 31 sierpnia 2017 roku.
6. Prace winny być prowadzone pod kierownictwem kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane i zakończone dokonaniem odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.
7. Planowany termin udzielenia zamówienia to 31 lipca – 4 sierpnia 2017 roku.

W ofercie proszę o:

1. Podanie całkowitej ceny za wykonanie prac w zakresie określonym niniejszym zapytaniem

Dane do kontaktu:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 41

tel. (32) 266 34 26

tel. kom. 503 342 127

e-mail: sekretariat@mosir.sosnowiec.pl

nr rachunku bankowego: 87 1050 1360 1000 0008 0000 1646

Dane podatnika:

Gmina Sosnowiec

41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20

NIP: 644 345 36 72

- w układzie: cena netto, podatek VAT, cena brutto.
2. Potwierdzenie możliwości wykonania prac w określonym przez Zamawiającego terminie.
 3. Podanie informacji o podwykonawcach biorących udział w realizacji prac. W przypadku zatrudnienia podwykonawców do oferty należy dołączyć wzór umowy z podwykonawcami.

Kryterium wyboru ofert będzie cena brutto.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót. Obiekt jest dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu po wcześniejszym umówieniu terminu wizji z P. Markiem Wykuszem tel. 607897345.

Ofertę proszę złożyć osobiście, pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dzial.techniczny@mosir.sosnowiec.pl do godziny 9:00 dnia 12 lipca 2017 roku.

Z upoważnienia
Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji Sosnowcu

Tomasz Soska
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji i Remontów