

Sosnowiec, 18 czerwca 2018 roku

Numer procedury: 21/DIR/2018

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się uprzejmie z prośbą o przedstawienie oferty dla zadania pn.: Naprawa rozdzielnic kablowej niskiego napięcia SK-1 na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu.

Konstruując ofertę proszę przyjąć następujące założenia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
 - a. Budowa dwóch wież, które służyć będą jako stanowiska pracy dla operatorów z kamerami. Zamawiający proponuje wykonanie wież przy użyciu elementów rusztowań. Wieże posadowione będą na podłożu gruntowym stanowiącym skarpę widowni ziemnej stadionu. Do miejsca montażu zapewniony jest bezproblemowy dojazd samochodem dostawczym. Wieże winny być skomunikowane z pomostem zamontowanym na sąsiadującym z nimi zadaszaniem trybuny. Odległość od krawędzi wieży do krawędzi konstrukcji ciągów pieszych pomostu (zdjęcie nr 1) wynosi około 7 m (prostokątne do skrajnego stanowiska kamer) Podłoga stanowiska pracy winna znajdować się na poziomie około 12,5 m licząc od poziomu posadowienia), stanowisko winno mieć wymiary 2,50 x 2,50 m, powinno być zadane na poziomie 2,20 m licząc od podłogi, zadaszanie winno być wysunięte poza przednią krawędź stanowiska na minimum 80 cm oraz dodatkowo posiadać zakryte boki (dla ochrony przed warunkami atmosferycznymi) z pozostawieniem na obu bokach strefy nie osłoniętej o szerokości minimum 50 cm liczonej od przedniej krawędzi. Przednia bariera winna mieć wysokość maksimum 100 cm.
Wieże winny być połączone ze wspomnianym wyżej istniejącym pomostem zamontowanym na zadaszaniu trybuny celem zapewnienia bezproblemowej komunikacji. Miejsce połączenia (istniejący pomost) pokazuje zdjęcie nr 2.
Przewidywane maksymalne obciążenie stanowiska pracy to 200 kg.
Konstrukcja winna zapewniać bezkosztowe jej użytkowanie przez minimum 4 lata od daty bezusterkowego odbioru jej montażu.
 - b. Montaż zadaszania oraz przesłonięcia boków z zachowaniem wytycznych opisanych w pkt. a istniejącego stanowiska (zdjęcie nr 3) o wymiarach 4,0 x 2,0 m z zachowaniem bezproblemowej komunikacji w obu kierunkach.
 - c. Montaż furtki (zdjęcie nr 4) w miejscu bariery na górnym podejściu istniejących schodów prowadzących na pomost na zadaszaniu celem zapewnienia dojazdu i rozładunku sprzętu.
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi BHP. Zamawiający oczekuje, że warunek ten spełniony będzie między innymi poprzez montaż wymaganych tablic informacyjnych.
3. Montaż i eksploatacja przedmiotu zamówienia winna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający oczekiwać będzie spełnienia tego warunku, a na potwierdzenie tego faktu złożenia stosownego oświadczenia w tej sprawie.

Ofertę proszę złożyć w terminie do godz. 12:00 dnia 20 czerwca 2018 roku osobiście, za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres dzial.techniczny@mosir.sosnowiec.pl.

Oferta winna zawierać ostateczną cenę podaną w układzie cena netto, podatek VAT, cena brutto. Podana cena winna być kompletna czyli uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zlecenia.

W ofercie należy podać informację o powierzeniu części lub całości zakresu prac podwykonawcy z określeniem tego zakresu. W takim przypadku do oferty należy także dołączyć wzór umowy z podwykonawcą.

Z poważaniem

DYREKTOR
J. Górak
Jerzy Górak