

Sosnowiec, 24 czerwca 2019 roku

DYR/.....504...../2019

**Do wykonawców zainteresowanych udzieleniem zamówienia publicznego**

*dot. przetargu nieograniczonego:*

**„Modernizacja infrastruktury oświetlenia stadionu na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ jaki wpłynął od wykonawcy.

**Pytanie 1:** „W nawiązaniu do zamieszczonego ogłoszenia przetargowego „ Modernizacja infrastruktury oświetlenia stadionu na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu” zwracam się do Państwa z prośbą o uszczegółowienie niezgodności zakresu ilości wymiany istniejących oraz zabudowy nowych opraw – pkt. 3.3 PFU, pkt. 6 PFU oraz załączniki M1.pdf, M2.pdf, M3.pdf, M4.pdf. .”

**Odpowiedź:** Na każdym z masztów należy zamontować po 10 szt opraw projektowanych wg. specyfikacji technicznej pkt 3.3. PFU.

Na masztach M1 i M3 należy zdemontować po 10szt (w sumie 20szt) opraw istniejących oraz w ich miejsce zamontować po 10 szt opraw projektowanych. Na masztach M1 i M3 należy wykorzystać układy zapłonowo-stabilizacyjne z opraw istniejących.

Na masztach M2 i M4 należy zamontować po 10szt ( w sumie 20szt) opraw projektowanych (w wolne miejsca na masztach M2 i M4) oraz zabudować nowe układy zapłonowo-stabilizacyjne wraz z okablowaniem. Uwzględnić dodatkowe obwody dla tych opraw w rozdzielniach masztowych (M2 i M4).

W załączeniu zmienione zestawienie ze str. 29 ( zmiana ilościowa w dół).

Zamawiający

DYREKTOR  
*J. Górak*  
Jerzy Górak

Dane do kontaktu:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 41

tel. (32) 266 34 26

tel. kom. 503 342 127

e-mail: sekretariat@mosir.sosnowiec.pl

nr rachunku bankowego: 70 1020 2313 0000 3402 0579 7677

Dane podatnika:

Gmina Sosnowiec

41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20

NIP: 644 345 36 72

<http://www.mosir.sosnowiec.pl>

## 6 Szacunkowe określenie prac i materiałów

lp	nazwa		ilość
		j.m	
1	układanie kabli energetycznych – zasilanie układów wentylacyjno- grzewczych	m	1000
2	Rozbudowa fundamentów pod rozdzielnicami	m3	2
3	Rozdzielnica zasilająca maszt –	kpl	2
4	Rozdzielnica zasilająca maszt –	kpl	2
5	Wymiana źródeł światła wraz z czyszczeniem układów optyki	kpl	176
6	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych	kpl	20
7	Zasilanie opraw oświetleniowych - zabudowa nowych ( oprawa + układ zapłonowy+ źródło)	kpl	20
8	Zasilanie opraw oświetleniowych – wymiana opraw na nowe ( oprawa 2kW + źródło)	kpl	20
	Uszczelnienie/ zabezpieczenie masztów oświetleniowych przez wlatywaniem ptaków	kpl	4
9	Uporządkowanie kabli wokół masztów – oświetleniowych	kpl	4
10	Usunięcie zanieczyszczeń z masztów oświetleniowych	kpl	4
12	Instalacja uziemienia	kpl	4
13	Badania i pomiary	kpl	4
14	Pomiary oświetlenia i nacelowania	kpl	1