

1- dalba jednopalowa z rur 209/8mm L=8m wg proj. konstrukcji pomostu szt. 12

2- pływak żelbetowy wypełniony styrodurem 300 KPa 200/240/75cm wg proj. konstrukcji pomostu szt. 38

3 - pokład z desek kompozytowych w kolorze jasny brąz zbliżony do koloru pomostu istniejącego 150/26mm 521,28m²

4 - pale z rur 159/6mm L=+-5m wg proj. konstrukcji pomostu szt. 16

5 - trap łukowy 150/300cm szt. 2

6 - rama stalowa o gęstości nie mniejszej , niż 27 Kg/m2 z krawędziami z ceownika zimnogiętego 160x60x35x6

7 - drabinka 6 stopniowa ze stali nierdzewnej szt. 4

8 - słupek barierki 50/50mm w rozstawie co 120cm L=125 - stal cynkowana ogniowo szt. 253

8a- słupek barierki podwójny w rozstawie co 6m

9 - altana - konstrukcja wg. rys. konstrukcji altany szt. 1

11 - konstrukcja pokładu legary WPC 30/60mm

12 - oświetlenie pomostu LED IP67 wg proj. instalacji elektrycznych szt. 36

13 - leżak miejski na konstrukcji stalowej 190/70cm waga 95 kg szt. 4

14 - siatka na konstrukcji stalowej cynkowanej płomieniowo 205/400 szt 1 (detal)

15 - przesłona z siatki zapobiegająca wpłynięciu pomiędzy pływaki o oczkach 4,5/4,5cm - 283,5m² rozwiązanie systemowe pomostu

POMOST	- 521,28m²
- długość pomostu w części prostopadłej do linii brzegowej	- 36m i 40,8m
- długość pomostu w części równoległej do linii brzegowej	- 75m
- całkowita długość pomostu	- 151,8m
- szerokość pomostu	- 2,40m i 7,20m
- powierzchnia części pływającej	- 470m2
- powierzchnia części stałej	- 51,28m2
- powierzchnia altany	- 11,91m²

PROJEKT POMOSTU PŁYWAJĄCEGO WRAZ ZALTANKĄ
– w ramach inwestycji Modernizacja Kąpieliska Strzelki przy ul. Kresowej w Sosnowcu dz. nr 3483 obręb 0011

Adres inwestycji: Sosnowiec ul. Kresowa	Inwestor: Gmina Sosnowiec, MOSiR Sosnowiec 41-200 Sosnowiec Al. Zwycięstwa 20
Specjalność: Architektura	Faza opracowania: **PROJEKT WYKONAWCZY**
Projektował:	mgr inż. arch. Maria Zubek nr upr. 894/01 SLOKK
Sprawdził:	mgr inż. arch. Zbigniew Drapa nr upr. 12/202 SLOKK
Opracowała:	
Temat rysunku: **RZUT - PODSTAWOWY**	
Biuro: OXO Projektowanie Architektoniczne Maria Zubek, 40-057 Katowice, ul.PCK 2/4	
Rys. nr **2**	
Data maj 2017r.	
skala **1:100**	

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE OBEJMUJĄCE OPISY TECHNICZNE ORAZ RYSUNKI STANOWI CAŁOŚĆ I ZADNA JEGO CZĘŚĆ NIE MOŻE BYĆ ROZPATRYWANA ODDZIELNIE
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
4. WSZYSTKIE ZAUWAŻONE BŁĘDY W DOKUMENTACJI POWINNY BYĆ NIEZWŁOCZNIE ZGŁASZANE PROJEKTANTOM