




14 - SIATKA NA KONSTRUKCJI STALOWEJ - DETAL
PRZĘKRÓJ B-B SKALA 1:20
WYMIARY PODANO W mm




14 - SIATKA NA KONSTRUKCJI STALOWEJ - DETAL
PRZĘKRÓJ A-A SKALA 1:20
WYMIARY PODANO W mm



1



- 1 słupek stalowy z dospawaną podstawą- rura kwadratowa 100/100/4mm cynkowana płomieniowo malowana proszkowo na kolor RAL 9007, lub rura fi 100 - szt. 6
- 2 zawiesz lin - pręt stalowy fi 16 cynkowany - szt. 116
- 3 lina z polipropylenu z rdzeniem stalowym fi 16 (zamiennie siatka z polipropylenu z rdzeniem stalowym) w kolorze białym lub szarym - 7,5m²
- 4 zacisk do linki - szt. 116
- 5 śruba M12 l=12cm cynkowana - do mocowania podstawy słupka do pokładu - szt. 24
- 6 krawędziak 70/70mm
- 7 łącznik kulkowy do lin - szt. 640





14 - SIATKA NA KONSTRUKCJI STALOWEJ - DETAL
RZUT SKALA 1:20
WYMIARY PODANO W mm

- 15 LEŻAK WIDOK
- leżak systemowy 173/60/85
 - konstrukcja stal cynkowana płomieniowo
 - siedzisko - drewno krajowe modrzew lub dąb zabezpieczone przeciwwilgociowo, bejcowane na kolor biały z widocznym ustojeniem, lakierowane bezbarwnie
 - kotwiony do podkładu pomostu śrubami M12



13 - LEŻAK MIEJSKI MEBEL SYSTEMOWY SZT. 4

14 - SIATKA NA KONSTRUKCJI STALOWEJ
WIDOK



2




4



7




lina z polipropylenu z rdzeniem stalowym fi 16
w kolorze białym lub szarym



3

Siatka ochronna, bezwęzłowa, wykonana z polipropylenu i, trudnopalna,
wypełniona liną drucianą/stalową o \varnothing 1,25/4,75 mm.
Krawędź oczka: ok. 60 mm.

UWAGA!!
1. klasa spoin C wg EN 5817 wykonać jako pachwinowe o grubości 0,7 cińszego materiału
elementy stalowe cynkowane ogniowo wg EN ISO 1461. Do cynkowania wykonać otwory technologiczne

PROJEKT POMOSTU PŁYWAJĄCEGO WRAZ Z ALTANKĄ - w ramach inwestycji Modernizacja Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu dz. nr 3483 obręb 0011			 Rys. nr 8
Adres inwestycji: Sosnowiec ul. Kresowa	Inwestor: Gmina Sosnowiec, MOSiR Sosnowiec 41-200 Sosnowiec Al. Zwycięstwa 20	Temat rysunku: DETAL MEBLE	
Specjalność: Architektura	Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY	Biurowo: OXXO Projektowanie Architektoniczne Maria Zubeł, 40-057 Katowice, ul.PCK 2/4	Data maj 2017r. skala 1:20
Projektował: mgr inż. arch. Maria Zubeł nr upr. 694/01 SŁOKK	Sprawiła: mgr inż. arch. Zbigniew Drapa nr upr. 122/02 SŁOKK		
Opracowała:			
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE 2. NINIEJSZE OPRAWOWANIE OBEJMUJĄCE OPISY TECHNICZNE ORAZ RYSUNKI STANOWI CAŁOŚĆ I ŻADNA JEGO CZĘŚĆ NIE MOŻE BYĆ ROZPATRYWANA ODDZIELNIE 3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI 4. WSZYSTKIE ZAUWAŻONE BŁĘDY W DOKUMENTACJI POWINNY BYĆ NIEWŁOCZNIE ZGŁASZANE PROJEKTANTOM			