

Sosnowiec, 2 maja 2016 roku

Numer procedury: 12/DT/2016

**Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac remontowych części pokrycia dachowego Stadion Zimowego przy ul. Zamkowej 4 w Sosnowcu.

Zakres prac ujęto w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Do zapytania dołączono także zdjęcia obrazujące sposób montażu napisu „Stadion Zimowy” kolidującego z miejscem prowadzenia prac. Do decyzji wykonawcy należy przyjęcie metody ułożenia pokrycia dachowego w miejscu montażu napisu do połaci w sposób zapewniający szczelność tego pokrycia. Dodatkowo Zamawiający informuje, że dysponuje 76 szt. rolek papy podkładowej (każda po 10 m²) oraz 113 szt. rolek papy nawierzchniowej (każda po 5 m²), która zdeponowana jest w Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Żeromskiego 9 w Sosnowcu. Materiał ten winien być wykorzystany do wykonania prac objętych zapytaniem oraz załadowany w miejscu zdeponowania, przewieziony i rozładowany w miejscu prowadzenia robót kosztem i staraniem wykonawcy. Zakup brakującego materiału jest po stronie wykonawcy. Zamawiający zaleca zapoznanie się z miejscem prowadzenia robót przed złożeniem oferty.

Przewidywany termin podpisania umowy to 6 – 10 czerwca 2016 roku. Prace mogą być realizowane w okresie od podpisania umowy do końca sierpnia 2016 roku.

Rozliczenie robót nastąpi w formie ryczałtowej.

Oprócz ceny proszę również o podanie:

- czy przewiduje się realizację zamówienia przez podwykonawców - tak/nie (jeżeli tak należy dołączyć do oferty wzór umowy z podwykonawcą),
- okresu gwarancji.
- Uproszczonego kosztorysu ofertowego

Kryterium oceny ofert stanowić będzie cena brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 11 maja 2016 roku do godz. 8:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 41,
- za pośrednictwem faksu nr 322666341 lub
- za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: dzial.techniczny@mosir.sosnowiec.pl.

Marek Wykusz
Główny Specjalista ds. Technicznych
tel.: 32 266-28-43

**Przedmiar robót – Remont dachu nad wejściem głównym oraz restauracją na obiekcie
Stadionu Zimowego przy ul. Zamkowa 4 w Sosnowcu**

1. Przygotowanie podłoża do krycia papą, zlikwidowanie pęcherzy, wyrównanie zapadlisk, naprawy większych pęknięć w powierzchni dachu 93 m²
2. Krycie dachu papą podkładową - 930m²
3. Krycie dachu papą nawierzchniową - 930m²
4. Zerwanie istniejącej oraz wyklejenie pasa nadrynnowego pasem papy podkładowej szerokości 0,5 m - 45mb
5. Wymiana rynien, pasa nad i pod rynnowego z blachy stalowej ocynkowanej, rynny PCV - 45 mb
6. Naprawy gzymsu 9uzupełnienie ubytków i wyrównanie - 45 mb
7. Naprawa tynków kominów, zatopienie siatki na kleju 2x, gruntowanie i malowanie farbami akrylowymi - 8,57 m²
8. Obróbka czap kominów blachą, gruntowanie oraz krycie papą - 1,95m²
9. Obróbka podstaw kominów papą wraz z listwą dociskową - 9,04 mb
10. Malowanie wylotów wentylacji (ø 250 mm) - 15szt oraz kanalizacji (ø 110 mm) - 5 szt
11. Montaż dylatacji na dachu z blachy stalowej ocynkowanej - 26 mb
12. Montaż obróbki krawędzi dachu 74mb
13. Drobna naprawa, położenie siatki na kleju i malowanie farbami akrylowymi czoła dachu (szer. 25 cm, nad schodami do kas) - 74mb
14. Wymiana obróbek murków ogniowych (szer. 60 cm), obróbka podstaw murków papą oraz listwą dociskową - 62mb
15. Częściowe zerwanie istniejącego pokrycia z papy oraz uzupełnienie papą podkładową pod konstrukcją napisów oraz uzupełnienie papy podkładowej na bokach murków ogniowych - 70m²
16. Montaż kominków odpowietrzających papę - 20 szt.
17. Demontaż i ponowny montaż konstrukcji stalowej o wymiarach: L-36,7 mb, szer. 1,35 mb, H-1,9 mb (należy także przedłużyć wsporniki mocującą konstrukcję do dachu o około 15 cm)
18. Wywóz odpadów i utylizacja odpadów.

ZDJĘCIA



